

## COMPOSIÇÕES

| FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | COEFIC.  | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------|----------------------------|
| Composição | 001    | RODAPE COM ESP.: 0,07M EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022                                                                       | M       |          | 6,08                     | 6,29                       |
| SINAPI     | 89226  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                                                                      | CHI     | 0,005313 | 1,78                     | 1,78                       |
| SINAPI     | 89225  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                                                                      | CHP     | 0,001778 | 6,03                     | 6,03                       |
| SINAPI     | 88274  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                           | H       | 0,076692 | 25,36                    | 27,41                      |
| SINAPI     | 95277  | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                                                                                                         | CHI     | 0,015148 | 0,67                     | 0,67                       |
| SINAPI     | 95276  | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                                                                                                         | CHP     | 0,006321 | 3,81                     | 3,81                       |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H       | 0,034804 | 20,13                    | 21,62                      |
| SINAPI-I   | 41967  | CERA LÍQUIDA INCOLOR MULTIPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L       | 0,000875 | 24,84                    | 24,84                      |
| SINAPI-I   | 44528  | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG      | 0,7      | 4,79                     | 4,79                       |
| SINAPI-I   | 6085   | SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                            | L       | 0,0028   | 12,62                    | 12,62                      |
| Composição | 002    | Administração local do Postinho                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unidade |          | 12.272,00                | 13.516,00                  |
| SINAPI     | 90776  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                               | H       | 360      | 27,69                    | 30,45                      |
| SINAPI     | 90777  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                 | H       | 20       | 115,18                   | 127,70                     |
| Composição | 003    | PONTO DE TOMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE |          | 6,29                     | 6,49                       |
| SINAPI     | 97622  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                                                                                | M3      | 0,003    | 53,21                    | 57,22                      |
| SINAPI     | 87878  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                                                                                                | M2      | 0,05     | 4,91                     | 5,15                       |
| SINAPI     | 87530  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                                                                                                          | M2      | 0,05     | 41,06                    | 42,88                      |
| SINAPI     | 87368  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3      | 0,005    | 770,97                   | 787,83                     |
| Composição | 004    | Lixamento de parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2      |          | 2,95                     | 3,07                       |
| SINAPI-I   | 3767   | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                              | UN      | 0,7288   | 1,55                     | 1,55                       |
| SINAPI-I   | 43626  | MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | KG      | 0,0401   | 4,60                     | 4,60                       |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H       | 0,082    | 20,13                    | 21,62                      |
| Composição | 005    | PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE |          | 1.287,08                 | 1.295,43                   |
| SINAPI-I   | 3104   | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | CJ      | 1        | 156,11                   | 156,11                     |
| SINAPI-I   | 5031   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2      | 1,68     | 536,50                   | 536,50                     |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H       | 1,867    | 20,13                    | 21,62                      |
| SINAPI     | 88325  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H       | 1,92     | 23,18                    | 25,00                      |
| SINAPI     | 91306  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                  | UN      | 1        | 147,57                   | 149,64                     |
| Composição | 006    | BANCADA DE MÁRMORE DE 0,60 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M       |          | 505,58                   | 508,58                     |
| SINAPI     | 86893  | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                             | UN      | 0,66     | 766,04                   | 770,58                     |
| Composição | 007    | PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE |          | 1.399,74                 | 1.408,09                   |
| SINAPI-I   | 3104   | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | CJ      | 1        | 156,11                   | 156,11                     |
| SINAPI-I   | 5031   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2      | 1,89     | 536,50                   | 536,50                     |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H       | 1,867    | 20,13                    | 21,62                      |
| SINAPI     | 88325  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H       | 1,92     | 23,18                    | 25,00                      |
| SINAPI     | 91306  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                  | UN      | 1        | 147,57                   | 149,64                     |
| Composição | 008    | PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO, 60X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE |          | 1.061,75                 | 1.070,10                   |
| SINAPI-I   | 3104   | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | CJ      | 1        | 156,11                   | 156,11                     |
| SINAPI-I   | 5031   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2      | 1,26     | 536,50                   | 536,50                     |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H       | 1,867    | 20,13                    | 21,62                      |
| SINAPI     | 88325  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H       | 1,92     | 23,18                    | 25,00                      |
| SINAPI     | 91306  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                  | UN      | 1        | 147,57                   | 149,64                     |

Data

Responsável Técnico: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA  
CREA/CAU: 313.250 D/TO