

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

SICRO ABRIL/2021		PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF RIACHINHO - TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									1.448.395,48	
1.			(PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACESSIBILIDADE)						-	1.448.395,48
1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)						-	
1.1.1.	Composição		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,88					RA
1.1.2.	Composição		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00					RA
1.2.			(TERRAPLENAGEM)							
1.2.1.	SINAPI		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.279,25					RA
1.2.2.	SINAPI		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	1.660,17					RA
1.2.3.	SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.225,65					RA
1.2.4.	SINAPI		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.662,00					RA
1.2.5.	SINAPI		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	8.405,26					RA
1.2.6.	SICRO		4016007 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	M3	1.662,00					RA
1.2.7.	SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.232,47					RA
1.2.8.	SINAPI		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.662,00					RA
1.3.			(PAVIMENTAÇÃO)							
1.3.1.	SINAPI		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	8.021,48					RA
1.3.2.	SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.438,66					RA
1.3.3.	SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.845,11					RA
1.4.			(DRENAGEM)							
1.4.1.	SINAPI		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.530,50					RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo

#PUBLICO

	SICRO ABRIL/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF RIACHINHO - TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
1									1.448.395,48	
1.5.			(ACESSIBILIDADE)					-		
1.5.1.	Composição		PREPARO DE TERRENO PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA	M²	2.640,44					RA
1.5.2.	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	184,83					RA
1.5.3.	SINAPI		PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	19,05					RA
1.6.			(SINALIZAÇÃO)							
1.6.1.	Composição		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	UNIDADE	8,00					RA
1.6.2.	Composição		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	UNIDADE	14,00					RA
1.6.3.	Composição		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	11,00					RA
1.6.4.	Composição		PLACA DE ADVERTÊNCIA A 32b	UNIDADE	22,00					RA
1.6.5.	SINAPI		PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	280,00					RA
1.7.			(ADMINISTRAÇÃO DE OBRA)							
1.7.1.	Composição		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00					RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIACHINHO - TO

Local

terça-feira, 18 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT: 0