## COMPOSIÇÕES

| FONTE      | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|------------|---------|--|---------|---------|--------------------------|----------------------------|
| COMPOSIÇÃO | COMP.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | M2      |         | 0,00                     | 532,24                     |
|            |         | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA         |         |         |                          |                            |
| SINAPI-I   | 4417    | REGIAO - BRUTA   | M       | 1       | 0,00                     | 6,80                       |
| SINAPI-I   | 4491    | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA              | M       | 4       | 0,00                     | 10,20                      |
|            |         | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 |         |         |                          |                            |
| SINAPI-I   | 4813    | X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)   | M2      | 1       | 0,00                     | 420,00                     |
| SINAPI-I   | 5075    | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                    | KG      | 0,11    | 0,00                     | 22,97                      |
| SINAPI     | 88262   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | Н       | 1       | 0,00                     | 23,86                      |
| SINAPI     | 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | Н       | 2       | 0,00                     | 17,10                      |
|            |         | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/    |         |         |                          |                            |
| SINAPI     | 94962   | BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                            | M3      | 0,01    | 0,00                     | 406,86                     |

| COMPOSIÇÃO | COMP.02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | UNIDADE |     | 0,00 | 9.223,20 |
|------------|---------|---|---------|-----|------|----------|
| SINAPI     | 90777   | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н       | 50  | 0,00 | 95,44    |
| SINAPI     | 90776   | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               | Н       | 160 | 0,00 | 27,82    |

Data

Responsável Técnico: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO

1