

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Recapeamento Asfáltico nas vias urbana no município de Riachinho- TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF RIACHINHO / TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									1.751.373,55	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO						- 1.751.373,55	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						- 13.750,97	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	311,07	BDI 1	386,44	1.112,95	RA
1.1.2.	Composição	006	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS	Unidade	2,00	5.086,54	BDI 1	6.319,01	12.638,02	RA
1.2.			CAMADA DE ROLAMENTO						- 1.533.463,12	
1.2.1.	Composição	005	JATEAMENTO DE ÁGUA EM RUAS E AVENIDAS COM CAMINHÃO PIPA	m2	17.614,97	1,06	BDI 1	1,32	23.251,76	RA
1.2.2.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	17.614,97	2,90	BDI 1	3,60	63.413,89	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	704,59	1.433,80	BDI 1	1.781,21	1.255.022,75	RA
1.2.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	871,95	1,88	BDI 1	2,34	2.040,36	RA
1.2.5.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	186.014,08	0,82	BDI 1	1,02	189.734,36	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL						- 109.776,46	
1.3.1.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	28,00	247,67	BDI 1	307,68	8.615,04	RA
1.3.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	44,00	247,62	BDI 1	307,62	13.535,28	RA
1.3.3.	Composição	002	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	41,00	447,12	BDI 1	555,46	22.773,86	RA
1.3.4.	Composição	001	SUPORTE PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO	UNIDADE	72,00	282,12	BDI 1	350,48	25.234,56	RA
1.3.5.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.175,60	27,13	BDI 1	33,70	39.617,72	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Recapeamento Asfáltico nas vias urbana no município de Riachinho- TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF RIACHINHO / TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
1									1.751.373,55	
1.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	94.383,00	
1.4.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00	75.974,40	BDI 1	94.383,00	94.383,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIACHINHO / TO
Local
segunda-feira, 25 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: 0