

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PALMAS	<b>DATA BASE</b> 01-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 1	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RIACHINHO/TO	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>1</b>									<b>1.500.573,23</b>	
<b>1.</b>			<b>(PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACESSIBILIDADE)</b>					-	<b>1.500.573,23</b>	
<b>1.1.</b>			<b>(SERVIÇOS PRELIMINARES)</b>					-	<b>30.029,64</b>	
1.1.1.	Composição	005	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	414,34	BDI 1	511,21	1.472,28	RA
1.1.2.	Composição	009	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS	Unidade	2,00	11.572,93	BDI 1	14.278,68	28.557,36	RA
<b>1.2.</b>			<b>(TERRAPLENAGEM)</b>					-	<b>90.659,95</b>	
1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.033,70	0,35	BDI 1	0,43	444,49	RA
1.2.2.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	1.518,30	3,71	BDI 1	4,58	6.953,81	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.693,64	2,28	BDI 1	2,81	15.999,13	RA
1.2.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.518,30	0,34	BDI 1	0,42	637,69	RA
1.2.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.880,62	2,23	BDI 1	2,75	21.671,71	RA
1.2.6.	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	1.518,30	4,64	BDI 1	5,72	8.684,68	RA
1.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.693,64	2,28	BDI 1	2,81	15.999,13	RA
1.2.8.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.518,30	10,82	BDI 1	13,35	20.269,31	RA
<b>1.3.</b>			<b>(PAVIMENTAÇÃO)</b>					-	<b>1.024.607,14</b>	
1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	7.591,51	104,40	BDI 1	128,81	977.862,40	RA
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.387,27	2,28	BDI 1	2,81	31.998,23	RA
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.285,14	0,90	BDI 1	1,11	14.746,51	RA
<b>1.4.</b>			<b>(DRENAGEM)</b>					-	<b>140.997,48</b>	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.059,56	55,49	BDI 1	68,46	140.997,48	RA

RECURSO

↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PALMAS	<b>DATA BASE</b> 01-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 1	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RIACHINHO/TO	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>1.500.573,23</b>	
<b>1.5.</b>			<b>(ACESSIBILIDADE)</b>					-	<b>136.169,86</b>	
1.5.1.	Composição	007	PREPARO DE TERRENO PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA	M²	1.865,16	1,23	BDI 1	1,52	2.835,04	RA
1.5.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	130,56	813,13	BDI 1	1.003,24	130.983,01	RA
1.5.3.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	14,40	132,37	BDI 1	163,32	2.351,81	RA
<b>1.6.</b>			<b>(SINALIZAÇÃO)</b>					-	<b>30.783,66</b>	
1.6.1.	Composição	001	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	UNIDADE	10,00	589,57	BDI 1	727,41	7.274,10	RA
1.6.2.	Composição	002	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	UNIDADE	14,00	516,46	BDI 1	637,21	8.920,94	RA
1.6.3.	Composição	003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	11,00	578,46	BDI 1	713,70	7.850,70	RA
1.6.4.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	224,00	24,38	BDI 1	30,08	6.737,92	RA
<b>1.7.</b>			<b>(ADMINISTRAÇÃO DE OBRA)</b>					-	<b>47.325,50</b>	
1.7.1.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	7.671,50	BDI 1	9.465,10	47.325,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIACHINHO/TO

Local

segunda-feira, 13 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT: 0