NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO
PAVIMENTAÇÃO URBANA

Item	Endereço				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
										PAVIMENTO - (m²)	PASSEIO (CALÇADA) - (m²)	GUIA (MEIO-FIO)- (m)	SUB LEITO		Transp. de mat. de jazida - (m³xKm) - DT	BASE
	Ruas e Avenidas	Compr. Do Aliamento (m)	Largura do Sub-leito. (m)	Largura do Pav. (m)	Escav. carga mat. de 1ª cat. (m³)	Escav. carga mat. de jazida (m³)	BF (REBAIXO)	Jazida (ATERRO)	Compac. Aterro a 100%PN (m³)	AREA DO PAVIMENTO (M²) - (LARGURA DO PAVIMENTO A PAVIMENTA X COMPR. DA PISTA)	VOLUME DE CALÇADA (M³) - (COMPR. DE MEIO FIO X 1,2 M DE COMPRIMENTO X 0,07 DE ESPESSURA)	METRO LINEAR (M) -	Regular.e compac. 100%PN (m²) - LARGURA DE SUBLEITO X COMPR. DE PISTA	Escav. e carga de mat. de jazida (m³)	3,00	Estabil. Granul. 100% PI (m³)
							3,00	3,00								
1	RUA 1	225,00	7,30	7,00	315,00	-	1.181,25	-	-	1.575,00	36,57	435,40	1.642,50	315,00	1.181,25	315,00
2	ESTACIONAMENTO	70,00			255,41	-	957,80	-	-	1.277,06	9,16	167,26	1.277,06	255,41	957,80	255,41
3	RUA 2	25,20	6,30	6,00	30,24	-	113,40	-	-	151,20	3,65	43,40	158,76	30,24	113,40	30,24
4	RUA 3	30,50	6,30	6,00	36,60	-	137,25	-	-	183,00	5,12	61,00	192,15	36,60	137,25	36,60
6	RUA COIMBRA	148,00	6,30	6,00	177,60	-	666,00	-	-	888,00	23,73	282,50	932,40	177,60	666,00	177,60
7	AVENIDA ARAGUAIA	135,00	7,30	7,00	189,00	-	708,75	-	-	945,00		270,00	985,50	189,00	708,75	189,00
8	RUA JOSÉ COIMBRA	89,50	6,80	6,50	116,35	-	436,31	-	-	581,75		179,00	608,60	116,35	436,31	116,35
9	RUA 7 DE SETEMBRO	57,50	7,30	7,00	80,50	-	301,88	-	-	402,50	9,66	115,00	419,75	80,50	301,88	80,50
10	RUA A	70,00	7,30	7,00	98,00	-	367,50	-	-	490,00	11,76	140,00	511,00	98,00	367,50	98,00
11	RUA C	125,00	6,30	6,00	150,00	-	562,50	-	-	750,00	21,00	250,00	787,50	150,00	562,50	150,00
12	RUA B	58,00	6,30	6,00	69,60	-	261,00	-	-	348,00	9,74	116,00	365,40	69,60	261,00	69,60
	Total -	**1.033,70**			**1.518,30**	**-**	**5.693,64**	**-**	**-**	**7.591,51**	**130,40**	**2.059,56**	**7.880,62**	**1.518,30**	**5.693,64**	**1.518,30**